

(31)45 Vinduer, ydervægge - Træ

(31)4512.00B Side-/bundhængt vindue af fyrretræ med energirude, 1.188 x 1.188 mm.

- 30.0 Side-/bundhængt vindue, 1.188 x 1.188 mm af fyrretræ sorteringsklasse 1-4, vakuumimprægneret til klasse B, med oplukkelig, indadgående ramme med greb og skjult beslag. Vinduet leveres med 2-lags energirude, center U-værdi 1,1 W/m²K.
Lamineret karm 54 x 115 mm og ramme 60 x 67 mm + kasette.
Bundglasliste af eloxeret aluminium.
Karm og ramme leveres overfladebehandlet med to gange vandbaseret akrylplastmaling, standardfarve.
- 32.0 Karmen fastgøres i væg med karmskruer afsluttet med dækpropper, i alt 8 stk. Mellem karm og væg stoppes med fugestrimler af mineraluld.
- 33.0 På begge sider fuges med elastisk fugemateriale, som Sikaflex-15LM, på underlag af fugebånd som SikaBagstop.
Enhed: stk.

(31)4525.04B Vindue af fyrretræ, tillæg for sikkerhedspakke.

- 30.0 Vindue af fyrretræ leveres med sikkerhedspakke, indeholdende:
Forstærkede beslagdele og hængsler. Sikkerhedslimet rude.
Enhed: stk.
Vindue under anden position.

(31)49 Vinduer, ydervægge - Sammensatte bygningsdele

(31)4950.00 Side-/bundhængt vindue, fyr med påmonteret alu-del, 1.188 x 1.188 mm.

- 30.0 Side-/bundhængt vindue, 1.188 x 1.188 mm, af fyrretræ sorteringsklasse 1-4, med ramme af ekstruderede profiler af aluminium, legering EN AW-6060 T5. Karm, trædimension 68 x 92 mm, samlet dimension 104 x 124 mm. Ramme, trædimension 64 x 52 mm, med påmonteret alu-glasfals. Træ-delen leveres grundet med træbeskyttelse og malet med akrylplastmaling, hvid.
Alu-delen leveres gulkromatiseret og pulverlakeret i standardfarve, lagtykkelse min. 60 µm.
Vinduet leveres med paskvilgreb og energirude 4-20-4, center U-værdi 1,18 W/m²K, som Velfac system 100-1-SB.
- 32.0 Karmen fastgøres i væg med karmskruer afsluttet med dækpropper, i alt 8 stk. Mellem karm og væg stoppes med fugestrimler af mineraluld.
- 33.0 På begge sider fuges med elastisk fugemateriale, som Sikaflex-15LM, på underlag af fugebånd som SikaBagstop.
Enhed: stk.

(31)47 Vinduer, ydervægge - Glas

(31)4701.00 Montering af glas i bygning at udføre.

- 34.0 Montering af alle løse ruder i bygning i henhold til projekt. Positionen skal indeholde bæreklodser, styre- og støtteklodser, glasisætningsmaterialer og fugematerialer.
Enhed: fast pris