

Sag:	Byggemodningsarbejde Bivej			Sag nr.:	
Projekt:	Byggemodning område B	Prisniveau:	Indeks:	Beregnet af: RO	
Bygherre:	Bykøbing Kommune	Dato:	Kontrolleret af: RB	Godkendt af: DLF	

Position:		Prisnr. kalkuleret	Enhed	Mængde	á kr.	Kr.	I alt kr.
05	ANLÆGSMODNING						
07	Nedrivning, rydning, m.v.						
08	Fælles						
10	UNDERBYGNING		lbm	461	501		230.817
11	Opbrydning af befæstelse						
12	Muldafrømning						
	300 mm muld afrømmet og henlagt < 100 m	1205.02	m2	7600	14,61	111.036	
	300 mm muld afrømmet og bortkørt	1210.02	m2	800	20,70	16.560	
13	Jord at afgrave og indbygge						
	Middelsvær råjord flytte 500 m, indbygge	1304.08	m3	600	75,36	45.216	
14	Jord at grav. og udsætte						
	Middelsvær råjord afgravet og bortkørt	1401.05	m3	1500	38,67	58.005	
15	Jord at påfylde						
16	Jord at levere og indbygge						
17	Blød bund						
18	Fjeld						
19	Fælles						
20	OVERBYGNING		lbm	461	6.144		2.832.208
21	Muld pålægning						
	300 mm muldpålegn. fra depot, lige areal	2101.04	m2	2500	18,14	45.350	
	Græssåning med vejrabatblanding Turflin	2127.01	m2	2500	3,92	9.800	
22	Bundsikring						
	200 mm bundsikringsgrus, maskinarbejde	2201.06	m2	4800	46,19	221.712	
23	Befæstelse, grus m.v.						
	100 mm stabilt grus II, maskinarbejde	2302.01	m2	600	42,81	25.686	
	150 mm stabilt grus II, maskinarbejde	2302.02	m2	5450	46,80	255.060	
24	Befæstelse, asfalt						
	67 mm GAB I, 160 kg/m ² , 1.000 - 20.000 m ²	2411.08	m2	4800	137	657.600	
	30 mm PA-grusgrav, 70 + 10 kg/m ² , > 1.000 m ²	2420.08	m2	4800	102	489.600	
	Retablering, 30 mm PA / 67 mm GAB I	5120.12	m2	50	440	22.000	
25	Befæstelse, beton mv.						
	Arm. fortovsfliser 625 x 800 mm i grus	2501.01	m2	104	820	85.280	
	Fortovsfliser i grus, 625 x 800 x 70 mm	2508.01	m2	600	356	213.600	
	SFG-65 græsarmeringssten, inkl. levering	2530.01	m2	280	335	93.800	
26	Befæstelse, Brosten m.v.						
	Chaussesten i grus, inkl. lev. af sten	2601.01	m2	270	696	187.920	
27	Befæstelse, kantsten						
	Grå, 150 mm kantsten, lige stræk	2702.01	lbm	1600	328	524.800	
28	Normalbefæstelser						
29	Fælles						

60	AFMÆRKNING							8.725
61	Markering på kørebane							
62	Skilte							
	Advarselstavle A/700 mm, reflekstype 4	6201.06	stk	1	1.290	1.290		
	Oplysningstavle E / 330 x 1.000 mm, refleks 3	6205.01	stk	3	985	2.955		
	Lige stander, højde 2,5 m	6212.02	stk	4	1.120	4.480		
63	Kantafmærkning mv.							
64	Trafiksignalanlæg							
65								
69	Fælles							
70	BEPLANTNING							
71	Hække							
72	Buskadser							
73	Træer							
74								
79	Fælles							
80	SÆRLIGE ARBEJDER							
83	Vandbygning							
84	Vejanlæg							
	SUM							4.815.076
1	ARBEJDSPLADS							337.100
2	Indretning	04.01,01	%	4	4.815.076	192.600		
3	Drift	04.06,01	%	3	4.815.076	144.500		
4	Vinterforanstaltninger							
	ENTREPRISESUM 1							5.152.176
85	ANDEL ANDRE ANLÆG							
86								
87								
	ENTREPRISESUM 2							5.152.176
90	OMKOSTNINGER		lbm	461	1.329			612.800
91	Arkitekt							
92	Ingeniør	93.01,06	%	8,39	5.152.176	432.500		
93	Administration	94.05,01	%	3,5	5.152.176	180.300		
94	Landinsp. inkl. matrik. berigtigelse							
95	Advokat							
96	Jordbundsundersøgelser							
97								
98								
99								
	SUM		lbm	461	12.505			5.764.976
	RESERVER							
	Variable udgifter							
	Uforudsete udgifter							
	Prisstigninger							
	Fælles							
	SUM EKSKL. AFGIFTER							5.764.976
	AFGIFTER							1.441.244
	Moms		%	25	5.764.976	1.441.244		
	Fælles							
	SUM INKL. AFGIFTER							7.206.220
05	GRUNDUDGIFTER							
06	Arealhvervelse							
06	Erstatninger							
	SAMLET OVERSLAGSSUM INKL. MOMS		lbm	461	15.632			7.206.220