

Browser


V&S PRISDATA ANLÆG
 BYGGECENTRUM

Boligvej at anlægge.

V&S Prisdatabase Anlæg 2011 v1.0

- [-] [00] ARBEJDSPLADSINDRETNING
- [-] [05] ANLÆGSMODNING
- [-] [10] UNDERBYGNING
- [-] [20] OVERBYGNING
- [-] [30] BYGVÆRKER
- [-] [40] AFVANDING
- [-] [50] LEDNINGSARBEJDER
- [-] [60] AFMÆRKNING
- [-] [70] BEPLANTNING
- [-] [80] SÆRLIGE ARBEJDER
 - [-] [83] Vandbygning
 - [-] [84] Vejanlæg
 - [-] [84.01] Industrivej at anlægge.
 - [-] [84.02] Boligvej at anlægge.
 - [00.84.02,01] Boligvej, 8 m bred
 - [-] [84.03] Boligvej at anlægge.
 - [-] [84.04] Boligvej at anlægge.
 - [-] [84.05] Kommunevej at anlægge.
 - [-] [84.06] Kommunevej at anlægge.
 - [-] [84.07] Landevej at anlægge.
 - [-] [84.08] Landevej at anlægge.
 - [-] [84.09] Landevej at anlægge.
 - [-] [84.10] Landevej eller kommunevej at anlægge.

Nr	Tekst	*	Kategori	Enhed	Mængde	Samlet EP
00.84.02,01	Boligvej, 8 m bred	TE		lbm	2.000	4.054,20

Liste

Samlet KP: 8.108.400,00 - Tid: 0,00 Løn: 0,00 Materialer: 27.340,00 Leje: 8.081.060,00

Position	Nr	Tekst	*	Enhed	Mængde	Enhedspris	Kostpris	Samlet KP	Regul.
							8.108.400,00	8.108.400,00	
1.1	00.84.02,01	Boligvej, 8 m bred	TE	lbm	2.000	4.054,20	8.108.400,00	8.108.400,00	1,000

bredde 8 m.

Inkl. jordarbejde og belægninger.

Ekskl. vejafvanding.

Pris pr.

Opbygning

 5 m kørebane af 19 mm PA (45 kg/m²), 56 mm GAB I (135 kg/m²), 150 mm SG og 150 mm bundgrus.

2 x 1,5 m fortov af 60 mm SF-sten i 50 mm grus og 150 mm SG. 2 x grå rabatkantsten sat i beton.

Skråninger af 100 mm muld med græssåning.

V&S fagdel id: 5003

Bygningsdel: 84.02 8 m bred boligvej

V&S år/udgave: Anlæg v1.0 brutto med salær