



Tagbeklædning af tagpap at vedligeholde.

- [-] [(11.)] PROJEKT
- [-] [(21.)] FORSYNING
- [-] [(22.)] RENGØRING
- [-] [(23.)] VEDLIGEHOLD
 - [-] [(230)] Vedligehold, terræn
 - [-] [(231)] Bygning, udvendig
 - [-] [(231).10.00] Definition af vedligehold, bygning udvendig.
 - [-] [(231).20.00] Tagværk.
 - [-] [(231).20.05] Tagbeklædning af tegl at vedligeholde.
 - [-] [(231).20.08] Tagbeklædning af eternit at vedligeholde.
 - [-] [(231).20.11] Tagbeklædning af skifer at vedligeholde.
 - [-] [(231).20.14] Tagbeklædning af stålblader at vedligeholde.
 - [-] [(231).20.17] Tagbeklædning af tagpap at vedligeholde.
 - [231.20.17,101] Tagpaptag, <20°, eftersyn pr. gang
 - [231.20.17,102] Tagpaptag, <20°, eftersyn pr. år
 - [231.20.17,103] Tagpaptag, tillæg for fejning, pr. gang
 - [231.20.17,201] Tagpaptag, 21-26°, eftersyn pr. gang
 - [231.20.17,202] Tagpaptag, 21-26°, eftersyn pr. år
 - [231.20.17,301] Tagpaptag, 27-45°, eftersyn pr. gang
 - [231.20.17,302] Tagpaptag, 27-45°, eftersyn pr. år
 - [-] [(231).20.20] Tagbeklædning af tagpap at vedligeholde med pås
 - [-] [(231).20.26] Tagbeklædning af pvc-tagfolie at vedligeholde.
 - [-] [(231).20.29] Tagbeklædning af EPDM-tagdug at vedligeholde.
 - [-] [(231).20.32] Tagkviste at vedligeholde.
 - [-] [(231).20.41] Tagbrønde at vedligeholde.

Nr	Tekst	*	Kategori	Enhed	Mængde	Samlet EP
231.20.17,101	Tagpaptag, <20°, eftersyn pr. gang	TE		m2	100	22,25
231.20.17,102	Tagpaptag, <20°, eftersyn pr. år	TE		m2	100	44,50
231.20.17,103	Tagpaptag, tillæg for fejning, pr. gang	TE		m2	100	7,43
231.20.17,201	Tagpaptag, 21-26°, eftersyn pr. gang	TE		m2	100	25,95
231.20.17,202	Tagpaptag, 21-26°, eftersyn pr. år	TE		m2	100	51,94
231.20.17,301	Tagpaptag, 27-45°, eftersyn pr. gang	TE		m2	100	29,68
231.20.17,302	Tagpaptag, 27-45°, eftersyn pr. år	TE		m2	100	59,32

Liste

Samlet KP: 2.225,00 - Tid: 5,00 Løn: 2.225,00 Materialer: 0,00 Leje: 0,00

Position	Nr	Tekst	*	Interval	Enhed	Mængde	Enhedspris	Kostpris	Samlet KP	Regul.
								2.225,00	2.225,00	
1.1	231.20.17,101	Tagpaptag, <20°, eftersyn pr. gang	TE	6 måneder	m2	100	22,25	2.225,00	2.225,00	1,000

Ekskl. oprensning af tagbrønde.

Vedligehold i henhold til Tagbranchens Oplysningsråd, "TOR anvisning 20, tagpaptage" udgivet 1994.

2 lag tagpaptækning, tykkelse ca. 8 mm.

Pr. gang

Driftsrutine, eftersyn.

Visuel gennemgang af tagoverflade, inddækninger og gennemføringer.

Ekskl. fejning af overflade.

Taghældning indtil 20°

V&S fagdel id: 60154

V&S år/udgave: Bygningsdrift v1.0 brutto med salær

Interval: 6 måneder

Bygningsdel: (231).20.17 Tagbeklædning af tagpap, visuel gennemgang