


V&S PRISDATA **BYGNINGSRENOVERING**
 - BYGNINGSDELE

Belægninger

[6.2] Belægninger

- 🔍 [6.2-1.1-00] Opretning af gulvstrøer med understøtningsskruer
- 🔍 [6.2-1.1-00] Opretning af gulvstrøer med understøtningsskruer
- 🔍 [6.2-1.2-00] Afhøvling og lakering af gulvbrædder af fyrretræ
- 🔍 [6.2-1.5-00] Udlægning af mellemstrøer og nyt parketgulv, type
- 🔍 [6.2-2.1-00] Opretning af gulv og udlægning af gulvtæppe
- 🔍 [6.2-2.2-00] Opretning af gulv og udlægning af linoleum, 2,5 mm
- 🔍 [6.2-2.2-00] Opretning af gulv og udlægning af linoleum, 3,2 mm
- 🔍 [6.2-2.2-00] Opretning af gulv og udlægning af linoleum, 4,0 mm
- 🔍 [6.2-3.1-00] Udskiftning med laminatgulv, type Uniq Collection
- 🔍 [6.2-3.1-00] Udskiftning med laminatgulv, type Practiq Collection
- 🔍 [6.2-3.3-00] Udskiftning med parketgulv, type Classic, med bøjlesystem
- 🔍 [6.2-3.3-00] Udskiftning med parketgulv, type Variation, med bøjlesystem
- 🔍 [6.2-3.3-00] Udskiftning med parketgulv, type Harmony, med bøjlesystem
- 🔍 [6.2-3.3-00] Udskiftning med parketgulv, type Bøg Nordic, med bøjlesystem
- 🔍 [6.2-3.4-00] Udskiftning med parketgulv, type Classic, på strøer
- 🔍 [6.2-3.4-00] Udskiftning med parketgulv, type Variation, på strøer
- 🔍 [6.2-3.4-00] Udskiftning med parketgulv, type Harmony, på strøer
- 🔍 [6.2-3.4-00] Udskiftning med parketgulv, type Bøg Nordic, på strøer
- 🔍 [6.2-3.4-00] Udskiftning med bræddegulv, 22 x 90 mm, på strøer
- 🔍 [6.2-4.1-00] Udskiftning med bræddegulv, 30 x 180 mm, på strøer
- 🔍 [6.2-4.5-00] Udskiftning med plankegulv, 35 x 300 mm, på strøer
- 🔍 [6.2-6.1-00] Udskiftning og malebehandling af fodlister, 15 x 68
- 🔍 [6.2-6.1-00] Udskiftning og malebehandling af fodlister, 21 x 92
- 🔍 [6.2-8.1-00] Udskiftning af alle klinker, 150 x 195 mm, på gulv
- 🔍 [6.2-8.1-00] Udskiftning af alle klinker, 240 x 240 mm, på gulv

Nr	Tekst	*	Kategori	Enhed	Mængde	Samlet EP
6.2-2-2-00	Opretning af gulv og udlægning af linoleum, 4,0 mm	TE		m2	50	680,85
6.2-3-1-00	Udskiftning med laminatgulv, type Uniq Collection	TE		m2	50	898,74
6.2-3-1-00	Udskiftning med laminatgulv, type Practiq Collection	TE		m2	50	805,14
6.2-3-3-00	Udskiftning med parketgulv, type Classic, med bøjlesystem	TE		m2	50	1.190,52
6.2-3-3-00	Udskiftning med parketgulv, type Variation, med bøjlesystem	TE		m2	50	1.035,44
6.2-3-3-00	Udskiftning med parketgulv, type Harmony, med bøjlesystem	TE		m2	50	1.134,93
6.2-3-3-00	Udskiftning med parketgulv, type Bøg Nordic, med bøjlesystem	TE		m2	50	1.166,70
6.2-3-4-00	Udskiftning med parketgulv, type Classic, på strøer	TE		m2	50	1.204,17
6.2-3-4-00	Udskiftning med parketgulv, type Variation, på strøer	TE		m2	50	1.049,09
6.2-3-4-00	Udskiftning med parketgulv, type Harmony, på strøer	TE		m2	50	1.148,58
6.2-3-4-00	Udskiftning med parketgulv, type Bøg Nordic, på strøer	TE		m2	50	1.180,35
6.2-4-1-00	Udskiftning med bræddegulv, 22 x 90 mm, på strøer	TE		m2	50	1.002,86
6.2-4-2-00	Udskiftning med bræddegulv, 30 x 180 mm, på strøer					
6.2-4-5-00	Udskiftning med plankegulv, 35 x 300 mm, på strøer					
6.2-6-1-00	Udskiftning og malebehandling af fodlister, 15 x 68 mm					
6.2-6-1-00	Udskiftning og malebehandling af fodlister, 21 x 92 mm					
6.2-8-1-00	Udskiftning af alle klinker, 150 x 195 mm, på gulv					
6.2-8-1-00	Udskiftning af alle klinker, 240 x 240 mm, på gulv					
6.2-9-1-00	Udskiftning af alle fliser, 300 x 300 mm, på gulv					
6.2-9-1-00	Udskiftning af alle fliser, 300 x 600 mm, på gulv					

[Skadesbeskrivelse]

Gulvbrædder af træ er nedslidte.

Der er begyndende råd i gulvbrædder og strøer.

[Udbedringsbeskrivelse]

Udskiftning med parketgulv på strøer.

Parketgulv af massiv bøg, som Junckers type Classic.

[31.0]Gulvbrædder og strøer pr. 600 mm aftages.

Fugtspærre af polyethylenfolie, tykkelse 0,2 mm, udlægges med mindst 200 mm overlæg i samlingerne, inden lægningen af gulvet.

Gulvstrøer af konstruktionstræ, styrkesortering T1, 47 x 50 mm, udlægges pr. 600 mm og oplødses.

Isolering af 45 mm mineraluld kl. 37 udlægges mellem strøer.

Parketgulv af massiv bøg, tykkelse 22 mm, lakeret på fabrik, lagtykkelse min. 40 mikro-m, som Junckers type Classic, fastgøres til alle strøer ved skjult sømning i fer.

Afvigelse fra planhed skal være mindre end +/- 2 mm på et 2,0 m retholt.

Afstand til afgrænsende bygningsdele svarende til 1,5 mm pr. lb.m., dog minimum 12 mm.

Tilskæring omkring rør udføres således, at afstanden mellem rør og brædt er 12 mm.

Gulvbrædder og strøer bortkøres og afleveres på godkendt modtageanlæg for bygge- og anlægsaffald.

Udskiftning og malebehandling af fodlister under anden position.

SfB Undergruppe navn: 62 - Belægninger
SfB Hovedgruppe navn: 6 - Gulvkonstruktion
V&S bygningsdel id: 4030

V&S år/judgave: Bygningsrenovering - Bygningsdele v1.0 brutto med salær
SfB Undergruppe: 62

Liste

Samlet KP: 60.203,50 - Tid: 60,90 Lon: 24.457,00 Materialer: 34.214,50 Leje: 1.532,24

Position	Nr	Tekst	*	Enhed	Mængde	Enhedspris	Kostpris	Samlet KP	Regul.
							60.203,50	60.203,50	
1.1	6.2-3.4-00	Udskiftning med parketgulv, type Classic, på strøer	TE	m2	50	1.204,07	60.203,50	60.203,50	1,000