

<b>Bygherre:</b> Martin Nielsen, Nørregade 20, Slagelse			<b>Grundareal:</b> 148 m <sup>2</sup>		<b>Dato:</b>	<b>Sag nr.:</b> 123
<b>Sag:</b> Enfamiliehus			<b>Bebygget areal:</b> 148 m <sup>2</sup>		<b>Prisniveau:</b>	<b>Beregner:</b> ES
<b>Projekt:</b> Udbedring af skader iht. Huseftersynsrapport			<b>Bruttoetageareal:</b> 148 m <sup>2</sup>		<b>Indeks:</b> 100	<b>Godkendt:</b> RO
<b>Nr.:</b>	<b>Benævnelse:</b>	<b>Enhed</b>	<b>Mængde</b>	<b>à kr.</b>	<b>Kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
<b>4.</b>	<b>SUM VINDUER OG DØRE</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>148</b>	<b>328,95</b>		<b>48.685</b>
<b>4.1</b>	<b>Døre</b>				<b>20182,00</b>	
4.1-2.9-00	Udskiftning med hæveskydedør af fyrretræ med glas, 2.388 x 2.118 mm	stk	1,00	20182,00	20.182,00	
<b>4.2</b>	<b>Vinduer</b>				<b>27263,00</b>	
4.2-2.5-05	Udskiftning af termorude med energirude, 1.588 x 1.388 mm	stk	3,00	5469,00	16.407,00	
4.2-6.1-02	Udskiftning af fast vindue af træ, 1.188 x 2.118 mm	stk	2,00	5428,00	10.856,00	
<b>4.3</b>	<b>Fuger</b>					
<b>4.4</b>	<b>Sålbænke</b>					
<b>4.5</b>	<b>Vinduer og døre - Stillads og andet</b>				<b>1240,00</b>	
4.5-9.8-00	Rullestillads, højde 2,47 m, opstille/nedtage	stk	1,00	1140,00	1.140,00	
4.5-9.8-01	Rullestillads, højde 2,47 m, leje pr. dag	stk	1,00	100,00	100,00	
<b>5.</b>	<b>SUM LOFTER/ETAGEADSKILLELSER</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>148</b>	<b>406,00</b>		<b>60.088</b>
<b>5.1</b>	<b>Lofter/etageadskillelser</b>					
<b>5.2</b>	<b>Loftbeklædning</b>				<b>8750,00</b>	
5.2-1.1-00	Opsætning af armeringsfilt og malebehandling	m <sup>2</sup>	50,00	175,00	8.750,00	
<b>5.3</b>	<b>Efterisolering</b>				<b>51338,00</b>	
5.3-4.1-06	Efterisolering af tagrum med 195 mm mineraluldsplader	m <sup>2</sup>	136,00	260,00	35.360,00	
5.3-5.2-00	Efterisolering og forhøjelse af gangbro, 195 mm mineraluld	m <sup>2</sup>	12,00	1024,00	12.288,00	
5.3-4.1-09	Efterisolering af tagrum, vindskærm af krydsfiner, 300 mm	l <sup>bm</sup>	30,00	123,00	3.690,00	
<b>5.4</b>	<b>Lofter/etageadskillelser - Andet</b>					
<b>6.</b>	<b>SUM GULVKONSTRUKTION OG GULVE</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>148</b>	<b>154,18</b>		<b>22.818</b>
<b>6.1</b>	<b>Gulvkonstruktioner</b>					
<b>6.2</b>	<b>Belægninger</b>				<b>22818,00</b>	
6.2-8.1-00	Udskiftning af alle klinker, 150 x 195 mm, på gulv	m <sup>2</sup>	6,00	1813,00	10.878,00	
6.2-2.2-01	Opretning af gulv og udlægning af linoleum, 3,2 mm	m <sup>2</sup>	20,00	597,00	11.940,00	
<b>6.3</b>	<b>Gulvkonstruktion og gulve - Andet</b>					
	<b>SUM BYGNINGSSKADER</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>148</b>	<b>889,13</b>		<b>131.591</b>
	<b>SUM AFGIFTER</b>					<b>32.898</b>
	<b>Moms</b>	<b>%</b>	<b>25</b>	<b>131.591</b>	<b>32.898</b>	
	<b>SUM TOTAL</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>148</b>	<b>1111,41</b>		<b>164.489</b>