

(1.) BYGNINGSBASIS

- (10) Bygningsbasis, terræn**
Nedrivning af bygninger. Udgravning af jord. Afstivning. Grus. Pæle- og brønd-fundamenter.
- (11) Fri**
- (12) Fundamenter**
Nedrivning af fundamenter. Forskalling, armering og udstøbning af beton. Stabilisering af fundamenter. Fundaments-blokke, isolering, betonrørsfundamenter. Gulv- og underlagspiller. Indstøbning af søjlesko.
- (13) Terrændæk**
Nedrivning af terrændæk. Kantbegrænsning, armering, udstøbning og vacuumbehandling af beton. Stabilisering af betongulve. Sand, grus, singels og letklinker. Svumning. Membraner og isolering.
- (14) Fri**
- (15) Fri**
- (16) Fri**
- (17) Fri**
- (18) Bygningsbasis, bygning, øvrige**
- (19) Bygningsbasis, bygning, sum**

(1.) BYGNINGSBASIS

- (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE**
- (3.) KOMPLETTERING**
- (4.) OVERFLADER**
- (5.) VVS-ANLÆG**
- (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG**
- (7.) INVENTAR**
- (8.) ØVRIGE BYGNINGSDELE**
- (10.) GRUND**
- (11.) PROJEKT**

(2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE

- (20) **Primære bygningsdele, terræn**
Cykelskure og carporte. Plantestensmure og trapper i terræn.
- (21) **Ydervægge**
Nedrivning af ydervægge. Dør- og vindueshuller. Forskalling, udsparring, armering og udstøbning af beton. Ydervægge af beton, tegl, letklinkerbeton, porebeton og stål. Murbindere, skæring af dilatationsfuger. Efterspændt murværk. Tømmer i bindingsværk, træskelet, murpap, radontætning, membraner, vindskærm og isolering. Facadeparti af glas og aluminiumprofiler. Glasbyggesten.
- (22) **Indervægge**
Nedrivning af indervægge. Dørhuller. Forskalling, udsparring, armering og udstøbning af beton. Udmuring af dør- og vindueshuller. Indervægge af beton, tegl, letklinkerbeton, porebeton, stål, træ og glas. Installationsvægge. Isolering. Glasbyggesten.
- (23) **Dæk**
Efterisolering. Nedrivning af dæk. Forskalling, udsparring, armering og udstøbning af beton. Dæk af beton, stål og træ. Isolering.
- (24) **Trapper og ramper**
Nedtagning af trapper. Forskalling, armering og udstøbning af beton. Trapper af beton, stål og træ. Udskiftning af trappetrin.
- (25) **Bærende konstruktioner**
Nedrivning. Forskalling, armering og udstøbning af beton. Bjælker og søjler af beton. Overliggere af beton, tegl, porebeton, letklinkerbeton og stål. Stik og buer. Brandbeskyttelse. Efterimprægnering. Korrosionsbeskyttelse.
- (26) **Altaner og altangange**
Nedrivning og udskiftning af altaner.
- (27) **Tage**
Nedrivning af tagkonstruktioner. Tagværk af træ. Spærkonstruktioner. Lasker og tænger. Isolering. Glastage.
- (28) **Primære bygningsdele, bygning, øvrige**
Nedrivning af skorstene. Skorstene af tegl, pimpsten og stål. Skorstensafdækning, -trin og -bøjler. Isolering. Baderumskabiner. Huller og skæring af dilatationsfuger i beton. Bolte, beslag og ankre. Speciel beton. Injektion af betonkonstruktioner. Skruer, sømbeslag, vindafstivning, stjernesamlejern, spændeskiver og fugebånd.
- (29) **Primære bygningsdele, bygning, sum**

(1.) BYGNINGSBASIS

(2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE

(3.) KOMPLETTERING

(4.) OVERFLADER

(5.) VVS-ANLÆG

(6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG

(7.) INVENTAR

(8.) ØVRIGE BYGNINGSDELE

(10.) GRUND

(11.) PROJEKT

(3.) KOMPLETTERING

(30) Komplettering, terræn

Hegn af træ.

(31) Ydervægge

Udtagning af døre, porte og vinduer. Døre af plast, glas, træ og træ/aluminium. Garageporte. Udtagning af glas og termo-ruder. Vinduer af plast, aluminium, træ og træ/aluminium. Forsatsrammer af træ. Udskiftning af vinduesrammer, beslag, hængsler og glaslister. Tætningslister. Forsatsvinduer. Vinduesglas og termoruder. Rullegitre og solafskærmning. Midlertidig afdækning af vindueshuller. Sålbenke, murafdækninger og vinduesplader. Indfatninger og tilsætninger. Vindues- og dørlåse. Besætninger på døre. Stopning med mineraluld og værk. Fugning.

(32) Indervægge

Udtagning af døre. Døre af stål og træ. Skydedøre. Foldedøre. Stålkarme. Glas og akrylplade i døre. Spanske vægge. Foldevægge. Mobilvægge. Fod-, fender- og fejelister. Udskiftning af dørtrin. Indfatninger og tilsætninger. Dørstoppere, sparkeplader, dørlukkere og -åbnere. Pulterrumsvægge.

(33) Dæk

Efterisolering på gangbro. Gangbroer. Dobbelgulve for elkabler. Loft- og skunklemme.

(34) Trapper og ramper

Håndlister og rækværk.

(35) Lofter

Nedtagning af loftplader og nedhængte lofter. Svingbare gipsplader i korridor. Akustiklofter af mineraluld, gips, aluminium og træbeton. Genopsætning og udskiftning af akustiklofter. Underlag og forskalling. Mineraluld med folie.

(36) Altaner

Glaslukning.

(37) Tage

Kvistkonstruktioner. Nedtagning af tagvinduer. Tagvinduer. Ovenlyskupler og -vinduer. Tagtrin. Nedtagning af zinkinddækninger, sternbrædder og vindsleder. Kapsler og fodkanter. Inddækninger, skot- og fodrender, løse/aftrappede kanter, vinkelkanter, rygning, grater. Vindsleder, dæklister og kapsler. Inddækning af skorsten og ovenlys. Flunke-dækning. Taghætter. Tagudhæng. Skotrender. Tagdækningstilbehør. Nedtagning af tagrender og -nedløbsrør. Tagrender og -nedløbsrør i zink, pvc, kobber og stål.

(38) Komplettering, bygning, øvrige

(39) Komplettering, bygning, sum

(1.) BYGNINGSBASIS

(2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE

(3.) KOMPLETTERING

(4.) OVERFLADER

(5.) VVS-ANLÆG

(6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG

(7.) INVENTAR

(8.) ØVRIGE BYGNINGSDELE

(10.) GRUND

(11.) PROJEKT

(4.) OVERFLADER

(40) Belægninger, terræn

Optagning af fortovsfliser, brosten, chaussesten og kantsten. Fortovsfliser og kantsten. Grus. Belægninger af granit, asfalt, betonfliser og piksten. Fugesand. Fældning af træer og rydning af arealer. Muld, tørvestrøelse, gødskning. Græssåning, træer og buske.

(41) Udvendige vægge

Tætning mod vandindtrængning. Asfaltering, dræn- og grundmursplader. Afrensning af facader. Udkradsning/udskæring af fuger. Fugning af murværk. Filttsning, sække- og vandskuring. Puds. Facadebeklædninger af natursten, stål, aluminium, træ, cementbaserede plader, brædder, fliser og klinker. SkærmTegl. Hvidtning. Malebehandling af udvendige vægge og vinduer.

(42) Indvendige vægge

Afrensning af indervægge. Puds, armeringsnet og -fliser. Fliser, klinker, mosaik, marmor. Fugning af murværk. Hjørnejern og lægter. Beklædninger af træ og plader. Tapet. Vandtætning, berapning, svumning, filttsning, sække- og vandskuring. Malebehandling af indvendige vægge og døre. Fugning.

(43) Dæk og gulve

Afrensning og ophugning af gulve. Optagning af trægulve og linoleum. Afrensning af skimmelsvampe. Afrenningslag, opspartling af fald, spartling og slidlag. Tætning mod vandindtrængning. Gulvbelægninger af fliser, klinker, mosaik, natursten, marmor, terrazzo, tegl, træ, laminat, kork, linoleum og vinyl. Parquetunderlag. Undergulve. Opretning. Tæpper. Vandtætning. Malebehandling af gulve.

(44) Trapper og ramper

Trappetrin. Malebehandling af trapper.

(45) Lofter

Afrensning af lofter. Puds. Brædde- og pladebeklædninger. Loftlister. Armeringsfilt. Malebehandling af lofter.

(46) Altaner

(47) Tage

Aftagning af tagbeklædninger. Afrensning af skimmelsvampe. Tagsten af beton og tegl. Undertage. Tagbeklædning af bølgeplader, skifer, stål, zink, kobber, træ, tagpap, strå og pvc. Taglægter. Isolering. Skotrendesystem. Omvendt tag, græstørv og tagterrasse.

(48) Overflader, bygning, øvrige

Reparation af betonoverflader. Malebehandling af lejligheder, jernkonstruktioner, rør, beholdere og radiatorer. Rengøring.

(49) Overflader, bygning, sum

(1.) BYGNINGSBASIS

(2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE

(3.) KOMPLETTERING

(4.) OVERFLADER

(5.) VVS-ANLÆG

(6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG

(7.) INVENTAR

(8.) ØVRIGE BYGNINGSDELE

(10.) GRUND

(11.) PROJEKT

(5.) VVS-ANLÆG

(50) VVS-anlæg, terræn

Opbrydning og retablering af belægninger. Udgravning af render i jord. Optagning af ledninger og brønde. Afløbsledninger af beton, pvc og støbejern. Påboring af rør og brøndringe. Brønde, brøndkarne og -dæksler. Tv-inspektion. Rottesikring. Strømføring. Vandledninger og svejsefittings. Skydeventiler. Anboringer. Vandmåler- brønde. Fjernvarmeledninger. Olietanke. Faskiner.

(51) Affald

Renovationsystem.

(52) Afløb og sanitet

Omfangsdræn. Nedtagning af faldstammer. Faldstammer. Rottespærre. Afløbsledninger. Højvandslukke. Afløbsskåle. Baderumsrende og trekant afløb. Ophæng til rør. Spildevandsinstallation i bygninger. Rengørings- og håndvaske. Blandingsbatterier. Bideter, klosetter, urinaler. Køkkenvaske. Badekar og brusekabiner. Handicapudstyr. Minikøkken. Sanitetsinstallation i bygninger.

(53) Vand

Varmtvandsbeholdere, vandvarmere og -målere, cirkulationspumper og ventiler. Vandbehandling. Vandledninger, bæringer og isolering. Vandinstallation i bygninger.

(54) Luftarter

Gasflaskearrangement. Gaskedler, -brændere, -målere, -ledninger, -haner og -radiatorer.

(55) Køling

(56) Varme

Nedtagning af kedler og oliefyrr. Ekspansionsbeholdere, kedler, træpillefyrr, oliefyrr, varmevekslere og -målere. Varmepumper. Cirkulationspumper og aksialkompensatorer. Varmeledninger og fællesbæringer. Snavssamlere, luftudladere og termometre. Vandsøjlemålere og ventiler. Isolering. Gulvvarme. Radiatorer og konvektorer. Håndklædetørrer. Termostater og automatik-anlæg. Varmeinstallation i bygninger.

(57) Ventilationsanlæg

Nedtagning af ventilationskanaler. Forsyningsanlæg, distributionsanlæg og forbrugsanlæg i bygværk. Ventilatorer og lufttæpper. Isolering. Taghætter. Automatik og konstanttrykregulatorer. Køling.

(58) VVS-anlæg, bygning, øvrige

Nedtagning af sprinkleranlæg. Sprinkleranlæg og vandkapacitetsprøve. Rørmærkning. Bøsninger.

(59) VVS-anlæg, bygning, sum

(1.) BYGNINGSBASIS

**(2.) PRIMÆRE
BYGNINGSDELE**

(3.) KOMPLETTERING

(4.) OVERFLADER

(5.) VVS-ANLÆG

**(6.) EL- OG MEKANISKE
ANLÆG**

(7.) INVENTAR

**(8.) ØVRIGE
BYGNINGSDELE**

(10.) GRUND

(11.) PROJEKT

(6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG

- (60) El- og mekaniske anlæg, terræn**
Parklygter. Rørmasteanlæg.
- (61) Fri**
- (62) Højspændingsanlæg**
- (63) Lavspændingsanlæg**
Nedtagning af elinstallationer. Måler- og gruppeskabe. Elkabler, plastrør, kabelbakker, -stiger og underlagslister. Installationskanaler. Edb-kabler. Kraftinstallationer. Håndtørrer. Armaturer til lysstofrør og glødelamper/kompaktlysrør. Panikbelysning. Skumringsrelæer. Bevægelses- og zonestyring. Elradiatorer. Elektrisk gulvvarme. Monteringsmateriel. Elinstallationer i bygninger.
- (64) Elektronik og svagstrøm**
Dørtelefon. Højtaleranlæg. Internt tv-overvågningsanlæg. Telefoncentral og telefonanlæg for bærbare telefonapparater. Kalde- og personsøgeanlæg. Ringeinstallation. Ur-pausesignalanlæg. Internt varslingsanlæg. Brandmeldeanlæg og branddørlukningsanlæg. Adgangskontrol. Tyverialarmanlæg. CTS-anlæg.
- (65) Fri**
- (66) Transportanlæg**
Elevatoreer.
- (67) Øvrige mekaniske anlæg, bygning**
- (68) Elanlæg, bygning, øvrige**
- (69) El- og mekanisk anlæg, bygning, sum**

(1.) BYGNINGSBASIS

- (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE**
- (3.) KOMPLETTERING**
- (4.) OVERFLADER**
- (5.) VVS-ANLÆG**
- (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG**
- (7.) INVENTAR**
- (8.) ØVRIGE BYGNINGSDELE**
- (10.) GRUND**
- (11.) PROJEKT**

(7.) INVENTAR

- (70) **Inventar, terræn**
Affaldsstativer, affaldsøer og -beholdere.
Cykelstativer. Postkasser.
- (71) **Teknisk inventar**
Nedtagning af maskinelt udstyr. Komfurer, emhætter, køleskabe, frydere, opvaske- og vaskemaskiner, centrifuger, tørretumblere, strygemaskiner og rulleborde. Håndsprøjtebatterier, pulverslukkere og brandskabe.
- (72) **Tavler, skilte og skærme**
- (73) **Opbevaringsmøbler**
Nedtagning af køkken- og garderoreskabs-elementer. Hylde og garderoreskabe.
Bunde, skillerum, gavle, rammer og låger til indbyggede skabe. Køkkenskabs-elementer.
Nedtagning af badeværelsestilbehør. Toilet-skabe, spejlhylde og sanitetsudstyr. Auto-mater til toiletsædepapir. Håndservietskabe og opsamlingskurve. Sæbeautomater.
- (74) **Bordmøbler**
Køkkenbordsplader, lister, rørdskæringer og fugning.
- (75) **Siddemøbler**
- (76) **Liggemøbler**
- (77) **Boligtekstiler og afskærmning**
Badeforhæng og badeforhængsstænger.
- (78) **Inventar, bygning, øvrige**
Flytteudgifter.
- (79) **Inventar, bygning, sum**

(1.) BYGNINGSBASIS

- (2.) PRIMÆRE
BYGNINGSDELE
- (3.) KOMPLETTERING
- (4.) OVERFLADER
- (5.) VVS-ANLÆG
- (6.) EL- OG MEKANISKE
ANLÆG
- (7.) INVENTAR
- (8.) ØVRIGE
BYGNINGSDELE
- (10.) GRUND
- (11.) PROJEKT

(8.) ØVRIGE BYGNINGSDELE

(80) Øvrige bygningsdele, terræn

(81) Fri

(82) Fri

(83) Fri

(84) Fri

(85) Fri

(86) Byggeplads

Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålblader. Byggekraner og -hejse. Arbejdsplatforme, lifte, transportbånd, teleskoplæssere. Flis-huggere og motortrillebører. Asfaltfræsere. Lastvogne. Arbejdspladsbelysning, eltavler, byggepladshegn, autoværn, sikkerhedsnet, stålstilladser, byggeaffaldsskakte, gipsplade-materiel, lænepumper, vandstøvsugere og materialesugemaskiner. Affugtningsanlæg. Kompressorer. Sluser og støvvægge for asbestsanering. Affaldscontainere. Byggeaffald. Aflevering af jord.

(87) Vinterforanstaltninger

Oprivning af frossen jord. Presenninger, vintermætter, midlertidige afdækninger, blændrammer og tagkassetter, varmekanoner og flammekastere. Overenskomstmæssige vinterforanstaltninger.

(88) Øvrige bygningsdele, bygning

(89) Øvrige bygningsdele, bygning, sum

(1.) BYGNINGSBASIS

**(2.) PRIMÆRE
BYGNINGSDELE**

(3.) KOMPLETTERING

(4.) OVERFLADER

(5.) VVS-ANLÆG

**(6.) EL- OG MEKANISKE
ANLÆG**

(7.) INVENTAR

**(8.) ØVRIGE
BYGNINGSDELE**

(10.) GRUND

(11.) PROJEKT

(10.) GRUND

- (100) Grund, terræn
- (101) Arealerhvervelse
- (102) Erstatninger
- (103) Byggelån
Omkostninger ved etablering af lån.
- (104) Advokat
- (105) Revisor
- (106) Bidrag
- (107) Fri
- (108) Grund, bygning, øvrige
- (109) Grund, bygning, sum

(1.) BYGNINGSBASIS

(2.) PRIMÆRE
BYGNINGSDELE

(3.) KOMPLETTERING

(4.) OVERFLADER

(5.) VVS-ANLÆG

(6.) EL- OG MEKANISKE
ANLÆG

(7.) INVENTAR

(8.) ØVRIGE
BYGNINGSDELE

(10.) GRUND

(11.) PROJEKT

(11.) PROJEKT

- (110) Projekt, terræn**
Forord vedrørende teknisk rådgivning og bistand.
- (111) Byggeprogram**
Udarbejdelse af byggeprogram.
- (112) Teknisk rådgivning**
Honorar arkitekt, landskabsarkitekt, ingeniør, anlægs- og bygningsarbejder. Projekteringsledelse, kvalitetssikring, mængdefortegnelser, drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner, annoncering. Byggeledelse, tilsyn og administration. Landinspektør.
- (113) Byggeadministration, overordnet**
- (114) Forsikring**
Omkostninger til forsikringer og sikkerhedsstillelse.
- (115) Reproduktion**
Omkostninger til lustryk.
- (116) Rejser mv.**
- (117) Kunstnerisk udsmykning**
- (118) Projekt, bygning, øvrige**
Jordbundsundersøgelser ved prøveboring, spids- og håndvingeboringer.
- (119) Projekt, bygning, sum**

(1.) BYGNINGSBASIS

- (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE**
- (3.) KOMPLETTERING**
- (4.) OVERFLADER**
- (5.) VVS-ANLÆG**
- (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG**
- (7.) INVENTAR**
- (8.) ØVRIGE BYGNINGSDELE**

- (10.) GRUND**

(11.) PROJEKT