



V&S PRISDATA  
BYGNINGSRENOVERING  
- HUSBYGNING

- [-] [(47)16.23] Tagpap at levere og oplægge på eksisterende tagpapdækning på sømbart underlag af b
- [-] [(47)16.25] Tagpapdækning med 2 lag tagpap samt dampspærre at levere og oplægge.
- [-] [(47)16.30] Kileskåret isolering, dampspærre samt 2 lag tagpapdækning at levere og montere.
  - [+] [47.16.30,01] 2 lag tagpap, 235 mm EPS + 20 mm board
  - [+] [47.16.30,02] 2 lag tagpap, 295 mm EPS + 20 mm board
  - [+] [47.16.30,03] 2 lag tagpap, 360 mm EPS + 20 mm board
- [-] [(47)16.40] Listedækning at levere og oplægge på krydsfiner / OSB plader.
- [-] [(47)16.45] Reparation af dampbuler på eksisterende asfalttag at udføre.
- [-] [(47)16.50] Tagfolie at levere og oplægge på underlag af beton.
- [-] [(47)16.55] Membranisolering at levere og udlægge.
- [-] [(47)16.60] Udvendig isolering på beton- og trætage, at levere og oplægge.
- [-] [(47)16.62] Udvendig isolering på ståltage at levere og oplægge.
- [-] [(47)16.63] Udvendig isolering af tage som enkeltløsning at levere og montere.
- [-] [(47)16.65] Kileskåret isolering at levere og udlægge udvendigt på flade tage.
- [-] [(47)16.67] Efterisolering af udvendig tage at levere og oplægge.
- [-] [(47)16.70] Faldopbygning med leca-nødder på flade tage at levere og udføre.
- [-] [(47)16.80] Inddækning med asfaltpap at levere og udføre.
- [-] [(47)16.90] Skotrendesystem at levere og montere.
- [-] [(47)17.10] Tagbeklædning af fibercement der indeholder asbest at afrense og overfladebehandle.
- [-] [(47)18.05] Tagdækning af strå at levere og oplægge.
- [-] [(47)18.50] Tagbeklædning af plastplader at levere og oplægge på underlag af træ eller stål.
- [-] [(47)18.60] Faldsikring ankersystem at levere og montere på tag eller væg.
- [-] [(47)19.05] Omvendt tag at levere og udføre på bærende underlag med hældning 1 : 40.
- [-] [(47)19.15] Tagdækning med græstøv at levere og oplægge på krydsfiner / OSB plader.
- [-] [(47)19.30] Tagterrasse at levere og udføre på underlag med hældning 1: 40.

## Kileskåret isolering, dampspærre samt 2 lag tagpapdækning at levere o

Nr	Tekst	*	Kategori	Enhed	Mængde	Samlet EP
47.16.30,01	2 lag tagpap, 235 mm EPS + 20 mm board	TE		m2	200	888,38
47.16.30,02	2 lag tagpap, 295 mm EPS + 20 mm board	TE		m2	200	975,58
47.16.30,03	2 lag tagpap, 360 mm EPS + 20 mm board	TE		m2	200	1.063,19

## Liste

Samlet KP: 177.672,00 - Tid: 82,33 Løn: 36.640,00 Materialer: 139.932,00 Leje: 1.100,00

Position	Nr	Tekst	*	Enhed	Mængde	Enhedspris	Kostpris	Samlet KP	Regul.
							177.672,00	177.672,00	
1.1	47.16.30,01	2 lag tagpap, 235 mm EPS + 20 mm board	TE	m2	200	888,36	177.672,00	177.672,00	1,000

Isolering fastgøres mekanisk.

Inkl. isoleringsarbejde med modfaldskiler.

Ekskl. bærende underlag, inddækninger og tagbrønde.

Levetid: 30 - 40 år

Vedligehold: 2 - 4 %

235 mm EPS + 20 mm mineraluld,

U-værdi 0,15 W/m2K

Dampspærre.

Kileskåret polystyren, EPS 80.

Mineraluld TF-Plade 20.

Skotrender suppleres med modfaldskiler.

Underpap PF 3500 SBS / Base 511 PG.

Overpap PF 5000 SBS / Top 500 P.

Taghældning 1:40.

Gennemsnitlig isoleringstykkel

V&S Fagdel id: 16409

Bygningsdel: (47)16.30 Kileskåret isolering med 2 lag tagpap og dampspærre

V&S år/udgave: Bygningsrenovering - Husbygning v1.0 brutto med salær