



V&amp;S værktøjslinje



Funktioner

V&amp;S PRISDATA GRØNLAND

## Beton at levere og udstøbe.

- [-] [03.18.03] Blød armering at levere, bukke og anbringe i
- [-] [03.18.04] Armeringsstål at levere, bukke og anbringe i
- [-] [03.18.07] Armeringsnet at levere og udlægge.
- [-] [03.18.11] Beton at levere og udstøbe.
  - [+] [03.18.11,01] Beton 1:2:2, 375 kg rapid, fundamenter
  - [+] [03.18.11,02] Beton 1:2:3, 300 kg rapid, fundamenter
  - [+] [03.18.11,03] Beton 1:3:5, 225 kg rapid, fundamenter
  - [+] [03.18.11,04] Beton 1:4:6, 170 kg rapid, fundamenter
  - [+] [03.18.11,05] Beton 1:2:2, færdigblandet, fundamenter
  - [+] [03.18.11,06] Beton 1:2:3, færdigblandet, fundamenter
  - [+] [03.18.11,07] Beton 1:3:5, færdigblandet, fundamenter
  - [+] [03.18.11,08] Beton 1:4:6, færdigblandet, fundamenter
  - [+] [03.18.11,09] Beton 1:2:2, 375 kg rapiccement, dæk
  - [+] [03.18.11,10] Beton 1:2:3, 300 kg rapiccement, dæk
  - [+] [03.18.11,11] Beton 1:3:5, 225 kg rapiccement, dæk
  - [+] [03.18.11,12] Beton 1:4:6, 170 kg rapiccement, dæk
  - [+] [03.18.11,13] Beton 1:2:2, færdigblandet beton, dæk
  - [+] [03.18.11,14] Beton 1:2:3, færdigblandet beton, dæk
  - [+] [03.18.11,15] Beton 1:3:5, færdigblandet beton, dæk
  - [+] [03.18.11,16] Beton 1:4:6, færdigblandet beton, dæk
- [+] [03.18.12] Tillæg for beton fremstillet af granitskærver.
- [+] [03.18.13] Fundablokke at levere, opstille og udstøbe m
- [+] [03.18.14] Fundamenter af Leca blokke 600 at levere og
- [+] [03.18.15] Fjeldløse at levere og

Nr	Tekst	*	Kategori	Enhed	Mængde	Samlet EP
03.18.11,01	Beton 1:2:2, 375 kg rapid, fundamenter	TE		m3	50	3.684,53
03.18.11,02	Beton 1:2:3, 300 kg rapid, fundamenter	TE		m3	50	3.479,41
03.18.11,03	Beton 1:3:5, 225 kg rapid, fundamenter	TE		m3	50	3.136,13
03.18.11,04	Beton 1:4:6, 170 kg rapid, fundamenter	TE		m3	50	3.081,15
03.18.11,05	Beton 1:2:2, færdigblandet, fundamenter	TE		m3	50	2.982,74
03.18.11,06	Beton 1:2:3, færdigblandet, fundamenter	TE		m3	50	2.707,63
03.18.11,07	Beton 1:3:5, færdigblandet, fundamenter	TE		m3	50	2.432,53
03.18.11,08	Beton 1:4:6, færdigblandet, fundamenter	TE		m3	50	2.231,39
03.18.11,09	Beton 1:2:2, 375 kg rapiccement, dæk	TE		m3	50	3.396,94
03.18.11,10	Beton 1:2:3, 300 kg rapiccement, dæk	TE		m3	50	3.186,08
03.18.11,11	Beton 1:3:5, 225 kg rapiccement, dæk	TE		m3	50	2.844,01
03.18.11,12	Beton 1:4:6, 170 kg rapiccement, dæk	TE		m3	50	2.789,03
03.18.11,13	Beton 1:2:2, færdigblandet beton, dæk	TE		m3	50	2.925,68
03.18.11,14	Beton 1:2:3, færdigblandet beton, dæk	TE		m3	50	2.650,57
03.18.11,15	Beton 1:3:5, færdigblandet beton, dæk	TE		m3	50	2.375,47
03.18.11,16	Beton 1:4:6, færdigblandet beton, dæk	TE		m3	50	2.174,33

## Liste

Samlet KP: 184.226,50 - Tid: 184,55 Løn: 33.772,50 Materialer: 103.267,50 Leje: 46.805,50

Position	Nr	Tekst	*	Enhed	Mængde	Enhedspris	Kostpris	Samlet KP	Regul.
							184.226,50	184.226,50	
1.1	03.18.11,01	Beton 1:2:2, 375 kg rapid, fundamenter	TE	m3	50	3.684,53	184.226,50	184.226,50	1,000

Inkl. rapiccement og frostsbeskyttelse.  
 Ekskl. forskalling og armering.  
 1 : 2 : 2  
 Fundamenter.  
 Beton blandet på stedet  
 V&S fagdel id: 22262  
 Bygningsdel: 03.18.11 Beton at levere og udstøbe  
 V&S år/judgave: Grønland v1.0 brutto med salær