




V&S værktøjslinie



Funktioner

V&S PRISDATA GRØNLAND
D BYGGECENTRUM

Udsprængning af rørgrave i sundt fjeld at levere og udføre.

- [-] [02.30] Fjernvarmestik
- [-] [02.35] Støttemure
- [-] [02.40] Terrænregulering
 - [-] [02.40.12] Muld at afrømme og henlægge i depot.
 - [-] [02.40.13] Råjord at afgrave og oplægge i depot.
 - [-] [02.40.14] Jord på fjeld, i tynde lag, at afgrave og oplægge i depot.
 - [-] [02.40.16] Råjord at påfylde.
 - [-] [02.40.21] Almindelig palsprængning i sundt fjeld at levere og udføre.
 - [-] [02.40.22] Udsprængning af rørgrave i sundt fjeld at levere og udføre.
 - [+] [02.40.22,01] Rørgravssprængning, b = 0,8 m, d = 1,0m
 - [+] [02.40.22,02] Rørgravssprængning, b = 0,8 m, d = 2,0m
 - [+] [02.40.22,03] Rørgravssprængning, b = 0,8 m, d = 3,0m
 - [+] [02.40.22,04] Rørgravssprængning, b = 0,8 m, d = 4,0m
 - [+] [02.40.22,05] Rørgravssprængning, b = 1,5 m, d = 1,0m
 - [+] [02.40.22,06] Rørgravssprængning, b = 1,5 m, d = 2,0m
 - [+] [02.40.22,07] Rørgravssprængning, b = 1,5 m, d = 3,0m
 - [+] [02.40.22,08] Rørgravssprængning, b = 1,5 m, d = 4,0m
 - [+] [02.40.22,09] Rørgravssprængning, b = 2,0 m, d = 1,0m
 - [+] [02.40.22,10] Rørgravssprængning, b = 2,0 m, d = 2,0m
 - [+] [02.40.22,11] Rørgravssprængning, b = 2,0 m, d = 3,0m
 - [+] [02.40.22,12] Rørgravssprængning, b = 2,0 m, d = 4,0m
 - [-] [02.40.24] Sprængning af grøfter i sundt fjeld at levere og udføre.
 - [-] [02.40.26] Palsprængning i stenbrud at levere og udføre.
 - [-] [02.40.28] Sprætning af større sten at udføre.
 - [-] [02.40.30] Boring og udsprængning for støber, forankringer mv. at udføre.

Nr	Tekst	*	Kategori	Enhed	Mængde	Samlet EP
02.40.22,01	Rørgravssprængning, b = 0,8 m, d = 1,0m	TE		m3	50	1.933,68
02.40.22,02	Rørgravssprængning, b = 0,8 m, d = 2,0m	TE		m3	50	1.692,00
02.40.22,03	Rørgravssprængning, b = 0,8 m, d = 3,0m	TE		m3	50	1.727,63
02.40.22,04	Rørgravssprængning, b = 0,8 m, d = 4,0m	TE		m3	50	1.800,10
02.40.22,05	Rørgravssprængning, b = 1,5 m, d = 1,0m	TE		m3	50	984,16
02.40.22,06	Rørgravssprængning, b = 1,5 m, d = 2,0m	TE		m3	50	798,41
02.40.22,07	Rørgravssprængning, b = 1,5 m, d = 3,0m	TE		m3	50	785,37
02.40.22,08	Rørgravssprængning, b = 1,5 m, d = 4,0m	TE		m3	50	832,15
02.40.22,09	Rørgravssprængning, b = 2,0 m, d = 1,0m	TE		m3	50	921,47
02.40.22,10	Rørgravssprængning, b = 2,0 m, d = 2,0m	TE		m3	50	722,02
02.40.22,11	Rørgravssprængning, b = 2,0 m, d = 3,0m	TE		m3	50	733,06
02.40.22,12	Rørgravssprængning, b = 2,0 m, d = 4,0m	TE		m3	50	753,36

Liste

Samlet KP: 96.684,00 - Tid: 188,76 Løn: 34.543,00 Materialer: 33.974,50 Leje: 28.166,50

Position	Nr	Tekst	*	Enhed	Mængde	Enhedspris	Kostpris	Samlet KP	Regul.
1.1	02.40.22,01	Rørgravssprængning, b = 0,8 m, d = 1,0m	TE	m3	50	1.933,68	96.684,00	96.684,00	1,000

Storehuller udføres med hældning 3:1.

De udsprængte materialer lægges langs rende.

Ekskl. læsning og bortkørsel.

Ved forsigtig sprængning tillægges priserne 30 %.

Dybde indtil 1,00 m

Bundbredde 0,80 m

V&S fagdel id: 21968

Bygningsdel: 02.40.22 Sprængning af rørgrave i sundt fjeld

V&S år/udgave: Grønland v1.0 brutto med salær