




## Fundamenter

Nr	Tekst	*	Kategori	Enhed	Mængde	Samlet EP
(12)11.07,00	Fundament, beton/letklinker/polystyren, t 500 mm	TBE		lbm	200	1.723,88
(12)11.07,01	Fundament, beton/letklinker/polystyren, t 550 mm	TBE		lbm	200	1.777,87
(12)11.08,00	Fundament, beton/letklinker/mineraluld, t 500 mm	TBE		lbm	200	1.688,56
(12)11.08,01	Fundament, beton/letklinker/mineraluld, t 550 mm	TBE		lbm	200	1.729,24
(12)11.08,02	Fundament, beton/letklinker/mineraluld, t 615 mm	TBE		lbm	200	1.793,44
(12)11.09,00	Fundament, beton/letklinker, t 390 mm	TBE		lbm	200	1.298,20
(12)11.09,01	Fundament, beton/letklinker, t 330 mm	TBE		lbm	200	1.198,63
(12)11.09,02	Fundament, beton/letklinker, t 350 mm	TBE		lbm	200	1.243,93
(12)11.10,00	Fundament, beton/letklinker/Lecaterm, t 390 mm	TBE		lbm	200	1.244,73
(12)11.10,01	Fundament, beton/letklinker/Lecaterm, t 330 mm	TBE		lbm	200	1.104,45
(12)11.10,02	Fundament, beton/letklinker/Lecaterm, t 350 mm	TBE		lbm	200	1.156,85
(12)11.11,00	Fundament, beton med Lecaterm, t 390 mm	TBE		lbm	200	1.262,76
(12)11.11,01	Fundament, beton med Lecaterm, t 330 mm	TBE		lbm	200	1.105,60
(12)11.11,02	Fundament, beton med Lecaterm, t 350 mm	TBE		lbm	200	1.156,01
(12)11.11,03	Fundament, beton med Lecaterm, t 450 mm	TBE		lbm	200	1.388,62
(12)11.12,00	Fundament, beton/letklinker/Lecaterm, t 390 mm	TBE		lbm	200	1.458,36
(12)11.12,01	Fundament, beton/letklinker/Lecaterm, t 330 mm	TBE		lbm	200	1.401,82
(12)11.12,02	Fundament, beton/letklinker/Lecaterm, t 350 mm	TBE		lbm	200	1.417,18

## Liste

Samlet KP: 244.380,00 - Tid: 261,31 Løn: 104.989,76 Materialer: 110.929,86 Leje: 28.460,63

Position	Nr	Tekst	*	Enhed	Mængde	Enhedspris	Kostpris	Samlet KP	Regul.
							244.380,00	244.380,00	
1.1	(12)11.10,00	Fundament, beton/letklinker/Lecaterm, t 390 mm	TBE	lbm	200	1.221,90	244.380,00	244.380,00	1,000



Fundament ved terrændæk at støbe i rende med uarmeret beton 20 MPa og afslutte med 1 skifte letklinkerblokke og 1 skifte Leca termblokke.

Tykkelse 390 mm, højde i alt 1,1 m.

[13.0] Udgravning foretages med maskine, bredde 390 mm, dybde 900 mm.

Den udgravede jord oplægges i depot.

[20.0] Fundamentet støbes med beton 20 MPa, passiv miljøklasse, i den udgravede rende og afrettes.

[23.0] Der opmures 1 skifte letklinkerblokke, 390 x 190 x 490 mm, densitet 600 kg/m<sup>3</sup>, og 1 skifte letklinkerblokke med indstøbt isolering af polystyren (EPS), 390 x 190 x 497 mm, som Leca termblokke, med mørtel KC 20/80/550, termblokkene limes i studs fuger.

Blokkene grovgrundes udvendigt med C 100/400, tykkelse 2-3 mm, og slutpudses med KC 35/65/650, tykkelse 10 mm.

SFB Undergruppe navn: 12 - Fundamenter  
 SFB Hovedgruppe navn: 1 - BYGNINGSBASIS  
 DBK kode niveau 2: A01  
 DBK kode: -200.A01,041  
 V&S bygningsdel id: 2662  
 V&S år/udgave: Nybyggeri - Bygningsdele v1.0 brutto med salser  
 DBK kode niveau 3:  
 SFB Undergruppe: 12  
 SFB Hovedgruppe: 1  
 DBK kode niveau 1: -200