



V&amp;S værktøjslinje

Funktioner

V&S PRISDATA  
BYGGECENTRUM

NYBYGGERI  
- HUSBYGNING

## Terrændæk at udstøbe og afrette.

- [-] [03.20.39] Lecabeton at levere og udstøbe.
- [-] [03.20.40] Svumning af lecabeton.
- [-] [03.20.41] Membranisolering at levere og udføre.
- [-] [03.20.44] Mineraluld at levere og udlægge til indstøbning i beton.
- [-] [03.20.45] Polystyren gulyplader at levere og udlægge til indstøbning i terrændæk.
- [-] [03.20.47] Gulvledere at levere og udlægge.
- [-] [03.20.50] Terrændæk at udstøbe og afrette.
  - [+] [03.20.50,01] 100 mm uarm. terrændæk, afkostet
  - [+] [03.20.50,02] 100 mm uarm. terrændæk med folie og leca
  - [+] [03.20.50,03] Tillæg til uarm. terrændæk pr. 10 mm
  - [+] [03.20.50,04] 100 mm arm. terrændæk, overside afrevet
  - [+] [03.20.50,05] 100 mm arm. terrændæk med folie og leca
  - [+] [03.20.50,06] Tillæg til arm. terrændæk pr. 10 mm
  - [+] [03.20.50,07] Tillæg passiv miljø, 30 MPa pr. 10 mm/m2
  - [+] [03.20.50,08] Tillæg moderat miljø, 30 MPa pr.10 mm/m2
  - [+] [03.20.50,09] Till aggressiv miljø, 35 MPa pr.10 mm/m2
  - [+] [03.20.50,10] Till ekst.aggressiv, 40 MPa pr.10 mm/m2
- [-] [03.20.54] Leca-gulvblokke at levere og udlægge.
- [-] [03.20.56] Maskinglitning af betongulve at udføre.
- [-] [03.20.57] Slibning af betongulve at udføre.
- [-] [03.20.80] Tætning mod indtrængning af radon langs fundamenter at levere og udføre.
- [-] [03.25] Drænarbejde

Nr	Tekst	*	Kategori	Enhed	Mængde	Samlet EP
03.20.50,01	100 mm uarm. terrændæk, afkostet	TE		m2	200	181,15
03.20.50,02	100 mm uarm. terrændæk med folie og leca	TE		m2	200	320,06
03.20.50,03	Tillæg til uarm. terrændæk pr. 10 mm	TE		m2	200	19,78
03.20.50,04	100 mm arm. terrændæk, overside afrevet	TE		m2	200	451,75
03.20.50,05	100 mm arm. terrændæk med folie og leca	TE		m2	200	590,66
03.20.50,06	Tillæg til arm. terrændæk pr. 10 mm	TE		m2	200	20,38
03.20.50,07	Tillæg passiv miljø, 30 MPa pr. 10 mm/m2	TE		m2	200	1,27
03.20.50,08	Tillæg moderat miljø, 30 MPa pr.10 mm/m2	TE		m2	200	2,88
03.20.50,09	Till aggressiv miljø, 35 MPa pr.10 mm/m2	TE		m2	200	5,16
03.20.50,10	Till ekst.aggressiv, 40 MPa pr.10 mm/m2	TE		m2	200	6,08

## Liste

Samlet KP: 35.370,00 - Tid: 30,08 Løn: 11.896,00 Materialer: 19.880,00 Leje: 3.594,00

Position	Nr	Tekst	*	Enhed	Mængde	Enhedspris	Kostpris	Samlet KP	Regul.
							35.370,00	35.370,00	
1.1	03.20.50,01	100 mm uarm. terrændæk, afkostet	TE	m2	200	176,85	35.370,00	35.370,00	1,000

Ekskl. slidlag og gulvbelægning.

Afkostet overside

100 mm uarmeret beton 12 MPa passiv miljøklasse,  
P12PP32G

V&amp;S Fagdel id: 6658

Bygningsdel: 03.20.50 Udstøbning og afretning af terrændæk

V&amp;S år/udgave: Nybyggeri - Husbygning v1.0 brutto med salær