



- ⊕ [04.24.28] Let etagedæk af stålskelet beklædt med gipsplader at levere og udføre.
- ⊕ [04.24.30] Træskelet til ydervægge at levere, tildanne og opstille.
- ⊕ [04.24.33] Træskelet til indervægge at levere, tildanne og opstille.
- ⊕ [04.24.37] Indervægge af stålskelet beklædt med gipsplader, at levere, tildanne og opstille.
 - [04.24.37,01] Indervæg 70 mm stålskelet m/1 Ergoplade
 - ⊕ [04.24.37,02] Indervæg 70 mm stålskelet m/2 Ergoplader
 - ⊕ [04.24.37,03] Indervæg 95 mm stålskelet m/2 Ergoplader
 - ⊕ [04.24.37,04] Indervæg 95 mm lydæg m/4 Ergoplader
 - ⊕ [04.24.37,05] Indervæg 2x70 mm stålægte m/4 Ergoplade
 - ⊕ [04.24.37,06] Væg 70 mm stålskelet 1 gips/2 lag GRIE
 - ⊕ [04.24.37,07] Væg 95 mm stålskelet 1 gips/2 lag GRIE
 - ⊕ [04.24.37,08] Tillæg, 1 lag 12,5 mm Ergo på en side
 - ⊕ [04.24.37,09] Tillæg, 1 lag 12,5 mm Ergo Robust 1 side
 - ⊕ [04.24.37,10] Tillæg for 45 mm mineraluld kl. 37
 - ⊕ [04.24.37,11] Tillæg for 95 mm mineraluld kl. 37
- ⊕ [04.24.38] Dækttilslutning for gipsvægge, at levere og udføre.
- ⊕ [04.24.39] Inspektionslem at levere og montere i gipspladevægge.
- ⊕ [04.24.40] Systemindervægge gips at levere, tildanne og opstille.
- ⊕ [04.24.41] Systemindervægge glas at levere, tildanne og opstille.
- ⊕ [04.24.42] Bærende gipsydervægge på stålbyggesystem at levere og montere.
- ⊕ [04.24.45] Lette pulterrumsvægge at levere og opstille.

Indervægge af stålskelet beklædt med gipsplader, at levere, tildanne og opstille

| Nr | Tekst | * | Kategori | Enhed | Mængde | Samlet EP |
|-------------|--|----|----------|-------|--------|-----------|
| 04.24.37,01 | Indervæg 70 mm stålskelet m/1 Ergoplade | TE | | m2 | 200 | 278,05 |
| 04.24.37,02 | Indervæg 70 mm stålskelet m/2 Ergoplader | TE | | m2 | 200 | 386,67 |
| 04.24.37,03 | Indervæg 95 mm stålskelet m/2 Ergoplader | TE | | m2 | 200 | 399,20 |
| 04.24.37,04 | Indervæg 95 mm lydæg m/4 Ergoplader | TE | | m2 | 200 | 676,51 |
| 04.24.37,05 | Indervæg 2x70 mm stålægte m/4 Ergoplade | TE | | m2 | 200 | 964,70 |
| 04.24.37,06 | Væg 70 mm stålskelet 1 gips/2 lag GRIE | TE | | m2 | 200 | 663,01 |
| 04.24.37,07 | Væg 95 mm stålskelet 1 gips/2 lag GRIE | TE | | m2 | 200 | 632,17 |
| 04.24.37,08 | Tillæg, 1 lag 12,5 mm Ergo på en side | TE | | m2 | 200 | 92,48 |
| 04.24.37,09 | Tillæg, 1 lag 12,5 mm Ergo Robust 1 side | TE | | m2 | 200 | 132,21 |
| 04.24.37,10 | Tillæg for 45 mm mineraluld kl. 37 | TE | | m2 | 200 | 63,85 |
| 04.24.37,11 | Tillæg for 95 mm mineraluld kl. 37 | TE | | m2 | 200 | 114,60 |

Liste

Samlet KP: 55.610,00 - Tid: 71,28 Løn: 28.910,00 Materialer: 26.700,00 Leje: 0,00

| Position | Nr | Tekst | * | Enhed | Mængde | Enhedspris | Kostpris | Samlet KP | Regul. |
|----------|-------------|---|----|-------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | | | 55.610,00 | 55.610,00 | |
| 1.1 | 04.24.37,01 | Indervæg 70 mm stålskelet m/1 Ergoplade | TE | m2 | 200 | 278,05 | 55.610,00 | 55.610,00 | 1,000 |

Ekskl. fugning.

70 mm gulv- og loftskinne, 70 mm lydægte pr. 450 mm, 1 lag 12,5 mm gipsplade på 1 side, vægge udføres som 1/2 væg, ekskl. isolering.

Type XR E-E 70/XR70(c450) 100 M0

Pladebredde 900 mm

V&S fagdel id: 43904

Bygningsdel: 04.24.37 Indervægge gips, pladebredde 900 mm

V&S år/udgave: Nybyggeri - Husbygning v1.0 brutto med salær