

**04.15 MURERARBEJDE**

Prisnr.		Betegnelse		Prisniveau: <b>Januar 2010</b>				
				Enhed	Side <b>5</b>			
<b>04.15.30 Ydervægge af tegl at levere og opmure.</b>								
Gule maskinsten, hulsten. Inkl. skrabeuge. Ekskl. isolering og pudsearbejde.								
		<b>Mængde</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>BMP</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	
,01	110 mm mur . . . . .		m <sup>2</sup>	298	1.230	1.090	1.010	
,02	110 mm skalmur . . . . .		m <sup>2</sup>	336	1.330	1.180	1.090	
,03	300 mm hulmur med 110 mm bagmursten. . . . .		m <sup>2</sup>	601	2.220	1.970	1.830	
,04	300 mm hulmur, facadesten begge sider . . . . .		m <sup>2</sup>	612	2.280	2.020	1.880	
,05	310 mm hulmur, 110 mm mursten, 100 mm porebetonblokke. . . . .		m <sup>2</sup>	491	1.580	1.400	1.310	
,06	350 mm hulmur med 110 mm bagmursten. . . . .		m <sup>2</sup>	601	1.850	1.640	1.530	
,07	350 mm hulmur, facadesten begge sider . . . . .		m <sup>2</sup>	612	2.480	2.190	2.040	
,08	350 mm hulmur, 110 mm skalmur med 100 mm porebetonelement . . . . .		m <sup>2</sup>	605	2.020	1.790	1.670	
,09	410 mm hulmur, facadesten med 110 mm bagmursten . . . . .		m <sup>2</sup>	601	2.470	2.180	2.030	
,10	410 mm hulmur, facadesten med 170 mm bagmursten . . . . .		m <sup>2</sup>	872	2.990	2.650	2.470	
,11	350 mm massiv mur med bagmursten. . . . .		m <sup>2</sup>	814	2.670	2.370	2.210	
,12	470 mm massiv mur med bagmursten. . . . .		m <sup>2</sup>	1.050	3.520	3.130	2.910	
Tillæg til arbejds løn for opmuring af buet murværk								
,13	Radius = 1,0 m . . . . .		m <sup>2</sup>		545	472	433	
,14	Radius = 2,0 m . . . . .		m <sup>2</sup>		331	287	263	
,15	Radius = 3,0 m . . . . .		m <sup>2</sup>		279	242	222	
Tillæg til arbejds løn for farvemønster i murværk								
,16	8 stk pr. m <sup>2</sup> . . . . .		m <sup>2</sup>		39,45	34,00	31,15	
,17	16 stk pr. m <sup>2</sup> . . . . .		m <sup>2</sup>		98,45	84,85	77,75	
,18	24 stk pr. m <sup>2</sup> . . . . .		m <sup>2</sup>		157	136	124	