

Vælg hovedgruppe

04 - BYGNINGSARBEJDER

Netto

Brutto

- 15.30 Ydervægge - gule maskinsten, hulsten
- 15.33 Tillæg for gesimser, friser og bånd
- 15.35 Tillæg for andre stentyper
- 15.38 SkærmTegl at levere og montere
- 15.40 Ydervægge af tegl til puds
- 15.42 Udmuring af bindingsværk
- 15.45 Ydervægge af porebetonblokke, Murblokken
- 15.47 Ydervægge af porebeton, Calblokke
- 15.50 Ydervægge af Leca blokke 600
- 15.55 Tillæg for armering af murværk
- 15.60 Murstensskaller på limet plan flade
- 15.75 Tillæg for mørtelsprit
- 16.05 Lette bagmurselementer
- 16.10 Indervægge til fugning
- 16.15 Indervægge af murværk til puds
- 16.20 Indervægge af porebetonblokke
- 16.25 Indervægge af Leca blokke 600
- 16.30 Lette indervægge af letbetonelementer
- 16.35 Lette indervægge af Porebetonplader
- 16.37 Bruseniche af buede porebetonblokke
- 16.40 Exteriorefterbejdning af hulsten

**41530 Ydervægge af tegl at levere og opmure.**

Gule maskinsten, hulsten. Inkl. skræbefuge. Ekskl. isolering og pudsearbejde.

Beskrivelse	Enhed	BMP	50	200	500	
,01 110 mm mur	m2	298	1230	1080	1010	
,02 110 mm skalmur	m2	335	1330	1170	1090	
,03 300 mm hulmur med 110 mm bagmursten	m2	600	2220	1960	1830	
,04 300 mm hulmur, facadesten begge sider	m2	611	2280	2020	1880	
,05 310 mm hulmur, 110 mm mursten, 100 mm porebetonblokke	m2	490	1580	1400	1300	
,06 350 mm hulmur med 110 mm bagmursten	m2	600	1840	1640	1530	
,07 350 mm hulmur, facadesten begge sider	m2	611	2470	2190	2030	
,08 350 mm hulmur, 110 mm skalmur med 100 mm porebetonelement	m2	604	2010	1780	1660	
,09 410 mm hulmur, facadesten						

