

Vælg hovedgruppe

03 - GRUNdarBEJDER

- 20.17 Udstøbning af gulvbeton
- 20.20 Udlægning af løs lecafyld
- 20.22 Udlægning af løs leca
- 20.26 Udlægning af kapillarbrydende lag
- 20.29 Udlægning af løs singels
- 20.33 Udlægning af membran under betonlag
- 20.35 Afdækning af beton med plastfolie
- 20.39 Udstøbning af lacabeton
- 20.40 Svumning af lacabeton
- 20.41 Membranisolering at levere og udføre
- 20.44 Indstøbning af mineraluld
- 20.45 Polystyren isoleringsplade
- 20.47 Gulvledere at levere og udlægge
- 20.50 Udstøbning og afretning af terrændæk**
- 20.54 Udlægning af Leca gulvblokke
- 20.56 Maskinglitning af betongulve
- 20.57 Slibning af betongulve
- 20.80 Tætning mod radon i bygning
- 25 Drænarbejde
- 90 Fælles

Netto

Brutto

32050 Terrændæk at udstøbe og afrette.

Ekskl. slidlag og gulvbelægning.

Beskrivelse	Enhed	BMP	50	200	500	
<i>100 mm varmeret beton 12 MPa passiv miljøklasse, P12PP32G</i>						
,01 Afkostet overside	m2	106	210	190	178	☑
,02 0,2 mm plastfolie, 200 mm løs coated leca og afkostet overside	m2	206	360	327	309	☑
,03 Tillæg for tykkere betonlag pr. 10 mm	m2	12,12	23,01	20,75	19,49	☑
<i>100 mm armeret beton 20 MPa passiv miljøklasse, P20PP32G, 7,5 kg blød armering pr. m2</i>						
,04 Overside afrevet i egen sovs	m2	179	500	446	416	☑
,05 0,2 mm plastfolie, 200 mm løs coated leca og overside afrevet i egen sovs	m2	278	651	583	546	☑
,06 Tillæg for tykkere betonlag pr. 10 mm	m2	12,70	23,64	21,33	20,05	☑
<i>Tillæg for anden styrke end 12 MPa. Passiv miljøklasse</i>						

