

Vælg hovedgruppe

04 - BYGNINGSARBEJDER

Netto

Brutto

- 24.37 Indervægge gips, pladebredde 900 mm
- 24.38 Dæktilslutning for gipsvægge
- 24.39 Inspektionslemme at levere og montere
- 24.40 Systemindervægge, type FV, gips
- 24.41 Systemindervægge, type FG, glas
- 24.42 Bærende gipsydervæg på stålbyggesystem
- 24.45 Lette pulterrumsindervægge
- 24.47 Fabriksfremstillede færdigkviste
- 24.48 Kvistkonstruktion i tømmer
- 24.49 Fabriksfremstillede kviste
- 24.50 Fabriksfremstillede gitterspær
- 24.54 Fabriksfremstillede hanebåndsspærfag
- 24.57 Hanebåndsspærfag, taghældning 40 grader
- 24.60 Tagværk af træ, taghældning 5 grader
- 24.63 Tagværk af træ
- 24.66 Laminerede tre- charniers trærammer
- 24.67 Præfab. elementer til vægge, dæk og tage
- 24.69 Præfab. elementer til ydervægge og tage
- 24.71 Massive træelementer til vægge
- 24.75 Præfab. sandwichelementer til tage

42437 Indervægge af stål skelet beklædt med gipsplader, at levere, tildanne og opstille.

Ekskl. fugning.

Beskrivelse	Enhed	BMP	50	200	500	
<i>Pladebredde 900 mm</i>						
,01 70 mm gulv- og loftskinne, 70 mm lydægte pr. 450 mm, 1 lag						
12,5 mm gipsplade på 1 side, vægge udføres som 1/2 væg, ekskl. isolering. Type XR E-E						
70/XR70(c450) 100 M0	m2	123	306	273	255	
,02 70 mm gulv- og loftskinne, 70 mm lydægte pr. 450 mm, 1 lag						
12,5 mm gipsplade på begge sider, ekskl. isolering. Type XR E-E						
70/XR70 (c450) 101 M0	m2	164	426	379	354	
,03 95 mm gulv- og loftskinne, 95 mm lydægte pr. 450 mm, 1 lag						
12,5 mm gipsplade på begge sider,						

